

A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

A CASA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 20.256.412/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2023

PROPOSTA DE
PREÇOS

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ 9 9153-3333

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

OBJETO: Contratação de Pavimentação de vias urbanas no perímetro urbano no município de Bom Jesus/PB conforme convenio/contrato com a Caixa Econômica Federal 917691/2021 MDR/CAIXA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as Obras de Engenharia para execução das obras do **OBJETO ACIMA DESCRITO**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Conforme projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro, pelo preço global de **R\$ Valor Total: 480.281,56 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**.

b) Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação.

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.

Cajazeiras/PB, 26 de dezembro de 2023.

Eduardo Temóteo Lins

TITULAR
CPF: 913.286.593-72
Casa Construções e Serviços Eireli

EDUARDO TEMÓTEO LINS

CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB
DIRETOR

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ **9 9153-3333**

acasaconstrucoes@hotmail.com





A CASA

CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº. TP 00003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231206TP00003

Eu, **EDUARDO TEMÓTEO LINS** portador do RG Nº 2241179 SSP/PB e do CPF Nº 913.286.593-72, como diretor da empresa **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 20.256.412/0001-02, sediada na Rua Nilson Manoel de Souza, 16 – Centro – Cajazeiras/PB – CEP: 58.900-000 doravante denominado, para fins do disposto na **Tomada de Preços nº 00003/2023**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 00003/2023** foi elaborada de maneira independente pela **A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 00003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 00003/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 00003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 00003/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 00003/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços 00003/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 00003/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cajazeiras/PB, 26 de dezembro de 2023.

Eduardo Temóteo Lins

TITULAR

CPF: 913.286.593-72

Casa Construções e Serviços Eireli

EDUARDO TEMÓTEO LINS

CPF: 913.286.593-72 / RG: 2241179-SSP/PB

DIRETOR

FRANCISCO DE ASSIS MOURA

CREA: 60102239-5

ENGENHEIRO CIVIL

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


Rua Nilson Manoel de Souza, 16 - Bairro: Centro - Cajazeiras-PB / CEP: 58900-000

CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Inscrição Municipal 51214-1

☎ 9 9153-3333

acasaconstrucoes@hotmail.com






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------|-----------------|---|------------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | | | | | R\$ 480.281,56 |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 5.584,07 |
| 1.1.1 | 06.201.00/ DER | PLACA INDICATIVA DE OBRA | PRÓPRIA | M² | 8,00 | R\$ 389,43 | R\$ 3.115,44 |
| 1.1.2 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | M | 507,70 | R\$ 0,58 | R\$ 294,47 |
| 1.1.3 | DER03.999.13 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | PRÓPRIA | M2 | 8,18 | R\$ 265,79 | R\$ 2.174,16 |
| 1.2 | | TERRAPLANAGEM | | | | | R\$ 650,81 |
| 1.2.1 | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 | SINAPI | M2 | 4.648,66 | R\$ 0,14 | R\$ 650,81 |
| 1.3 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 464.916,61 |
| 1.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | SINAPI | M | 912,30 | R\$ 56,44 | R\$ 51.490,21 |
| 1.3.2 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 | SINAPI | M2 | 3.193,05 | R\$ 100,94 | R\$ 322.306,47 |
| 1.3.3 | 0491002(DER-PB) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | PRÓPRIA | M | 37,60 | R\$ 39,86 | R\$ 1.498,74 |
| 1.3.4 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022 | SINAPI | M3 | 47,60 | R\$ 873,30 | R\$ 41.569,08 |
| 1.3.5 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 | SINAPI | M2 | 182,46 | R\$ 91,29 | R\$ 16.656,77 |
| 1.3.6 | 9050-Rampa | Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações (utilizadas em calçadas com largura de 1,20 metros) | PRÓPRIA | unid | 28,00 | R\$ 588,64 | R\$ 16.481,92 |
| 1.3.7 | 1 (PRÓPRIO) | PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | PRÓPRIA | M3 | 174,88 | R\$ 73,41 | R\$ 12.837,94 |
| 1.3.8 | 152 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | PRÓPRIA | M2 | 3.193,05 | R\$ 0,65 | R\$ 2.075,48 |
| 1.4 | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | R\$ 9.130,07 |
| 1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021 | SINAPI | M | 912,30 | R\$ 1,56 | R\$ 1.423,19 |
| 1.4.2 | 06/2020 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM | PRÓPRIA | UNID | 4,00 | R\$ 110,15 | R\$ 440,60 |
| 1.4.3 | 5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | SICRO NOVO | m² | 8,24 | R\$ 565,17 | R\$ 4.657,00 |
| 1.4.4 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 18,00 | R\$ 144,96 | R\$ 2.609,28 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | R\$ 97.871,67 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | R\$ 382.408,89 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | R\$ 480.281,56 |

Quatrocentos e Oitenta Mil Duzentos e Oitenta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos

RESUMO DO ORÇAMENTO



| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | | BDI : 25,59% | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|----------------|---------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | R\$ 480.281,56 | 100,00% |


VALOR BDI TOTAL: R\$ 97.871,67 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 382.409,89

VALOR TOTAL: R\$ 480.281,56

Quatrocentos e Oitenta Mil Duzentos e Oitenta e Um reais e Cinquenta e Seis centavos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA: 21/12/2023 | BDI: 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FCNTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

1.1.1. 06.201.00/ DER PLACA INDICATIVA DE OBRA (M²)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 4021 PLACA INDICATIVA DE OBRA | PRÓPRIA | M3 | 1,19418500 | R\$ 259,66 | R\$ 310,08 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 310,08 |
| VALOR: | | | | | R\$ 310,08 |

1.1.2. 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | SINAPI | UN | 0,05000000 | R\$ 9,33 | R\$ 0,46 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 0,46 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,46 |

1.1.3. DER03.999.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M2)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 03.999.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | PRÓPRIA | M2 | 1,11502010 | R\$ 189,80 | R\$ 211,63 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 211,63 |
| VALOR: | | | | | R\$ 211,63 |

1.2.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00100000 | R\$ 83,03 | R\$ 0,08 |
| 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00010000 | R\$ 227,98 | R\$ 0,02 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 0,10 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00100000 | R\$ 16,32 | R\$ 0,01 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,01 |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,11 |

1.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,00700000 | R\$ 113,05 | R\$ 0,79 |
| 00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1,00500000 | R\$ 28,25 | R\$ 28,39 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 29,18 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39400000 | R\$ 20,70 | R\$ 8,15 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39400000 | R\$ 16,32 | R\$ 6,43 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA: 21/12/2023 | BDI: 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | |
|--|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 14,58 |
|--|-----------|

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00200000 | R\$ 594,06 | R\$ 1,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 1,18 |
| VALOR: | | | | | R\$ 44,94 |

1.3.2. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,13090000 | R\$ 59,50 | R\$ 7,78 |
| 5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00310000 | R\$ 149,09 | R\$ 0,46 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 8,24 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,11400000 | R\$ 114,52 | R\$ 13,05 |
| 00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | SINAPI | MIL | 0,03300000 | R\$ 1.026,33 | R\$ 33,86 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 46,91 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40210000 | R\$ 20,54 | R\$ 8,25 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40210000 | R\$ 16,32 | R\$ 6,56 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 14,81 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,02040000 | R\$ 510,33 | R\$ 10,41 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 10,41 |
| VALOR: | | | | | R\$ 80,37 |

1.3.3. 0491002(DER-PB) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (M)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 2 (PRÓPRIO) MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | PRÓPRIA | M | 2,38301130 | R\$ 13,32 | R\$ 31,74 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 31,74 |
| VALOR: | | | | | R\$ 31,74 |

1.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0,02130000 | R\$ 9,42 | R\$ 0,20 |
| 00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,29940000 | R\$ 19,99 | R\$ 5,98 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | SINAPI | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---|------------|----------|------------------|
| 00004509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,12500000 | R\$ 7,06 | R\$ 22,06 |
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,50000000 | R\$ 4,87 | R\$ 12,17 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 40,41 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,62680000 | R\$ 20,36 | R\$ 33,12 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,41490000 | R\$ 20,70 | R\$ 29,28 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,04170000 | R\$ 16,32 | R\$ 49,64 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 112,04 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,23150000 | R\$ 440,86 | R\$ 542,91 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 542,91 |

VALOR: R\$ 695,36

1.3.5. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------|-------------|----------------|------------------|
| 00007271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 28,31000000 | R\$ 0,69 | R\$ 19,53 |
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0,00500000 | R\$ 38,08 | R\$ 0,19 |
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0,42000000 | R\$ 2,07 | R\$ 0,86 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 20,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,61000000 | R\$ 20,70 | R\$ 33,32 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,80500000 | R\$ 16,32 | R\$ 13,13 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 46,45 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00910000 | R\$ 622,53 | R\$ 5,66 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 5,66 |

VALOR: R\$ 72,69

1.3.6. 9050-Rampa Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações (utilizadas em calçadas com largura de 1,20 metros) (unid)

| Geral | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------|--|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | PRÓPRIA | M3 | 0,58000000 | R\$ 93,85 | R\$ 54,32 |
| TOTAL Geral: | | | | | | R\$ 54,32 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|---|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,58000000 | R\$ 405,46 | R\$ 235,17 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|----|------------|-----------|-------------------|
| 74245/001 - SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | PRÓPRIA | m² | 8,28000000 | R\$ 13,27 | R\$ 109,88 |
| 01-PROPRIO | PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO | PRÓPRIA | M² | 0,98000000 | R\$ 70,74 | R\$ 69,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 414,38 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 468,70 |

1.3.7. 1 (PROPRIO) PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (M3)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------|---|---------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 37 PROPRIO | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 25X25 CM | PRÓPRIA | UND | 16,00000000 | R\$ 2,00 | R\$ 32,00 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 32,00 | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,01000000 | R\$ 113,05 | R\$ 1,13 |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 7,50000000 | R\$ 0,69 | R\$ 5,18 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,31 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|-----------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 20,70 | R\$ 10,35 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 16,32 | R\$ 9,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 20,14 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 58,45 | |

1.3.8. 152 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02888889 | R\$ 16,32 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 0,47 | |

| Transporte | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | PRÓPRIA | TXKM | 0,05777778 | R\$ 0,91 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Transporte: | | | | | R\$ 0,05 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 0,52 | |

1.4.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0,10600000 | R\$ 1,75 | R\$ 0,18 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 0,18 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03700000 | R\$ 21,68 | R\$ 0,80 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01600000 | R\$ 16,32 | R\$ 0,26 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 1,06 | |
| VALOR: | | | | | R\$ 1,24 | |

Mt

[Assinatura]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA: 21/12/2023 | BDI: 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

1.4.2. 06/2020 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (UNID)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 0,20 | R\$ 0,08 |
| 00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 81,10 | R\$ 81,10 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 81,18 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | R\$ 16,32 | R\$ 6,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | R\$ 6,53 |
| VALOR: | | | | | R\$ 87,71 |

1.4.3. 5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (m²)

| EQUIPAMENTOS | QUANT | UTILIZAÇÃO | | CUSTO OPERACIONAL | | CUSTO HORÁRIO |
|--|------------|------------|--------|-------------------|-------------|--------------------|
| | | PROD | IMPR | PROD | IMPR | |
| E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 0,15060000 | 1,0000 | 0,0000 | R\$ 0,2056 | R\$ 0,1364 | R\$ 0,0310 |
| E9753 Grupo gerador - 23 kVA | 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 | R\$ 27,9622 | R\$ 5,4651 | R\$ 13,4758 |
| E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 | R\$ 15,0707 | R\$ 9,5798 | R\$ 3,0262 |
| E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 | R\$ 11,2168 | R\$ 7,1300 | R\$ 5,4057 |
| E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 | R\$ 23,6674 | R\$ 14,9200 | R\$ 11,4060 |
| TOTAL EQUIPAMENTOS: | | | | | | R\$ 33,3447 |

| MÃO DE OBRA | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO |
|---------------------------|------|------------|--------------|-----------------|
| P9801 Ajudante | h | 2,00000000 | 17,1033 | 34,2066 |
| P9830 Montador | h | 1,00000000 | 25,5110 | 25,5110 |
| P9823 Serralheiro | h | 1,00000000 | 22,9070 | 22,9070 |
| P9824 Servente | h | 2,00000000 | 16,8399 | 33,6798 |
| TOTAL MÃO DE OBRA: | | | | 116,3044 |


| | |
|------------------------------------|--------------|
| Custo Horário da Execução: | R\$ 149,6491 |
| Produção da Equipe: | 4,00000 |
| Custo Unitário da Execução: | R\$ 37,4100 |

| MATERIAIS | UNID | CONSUMO | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|---|------|-------------|----------------|---------------------|
| M1367 Chapa fina em aço galvanizado | kg | 11,77500000 | R\$ 12,8400 | R\$ 151,1910 |
| M3235 Película retrorrefletiva tipo I | m² | 1,00000000 | R\$ 148,7900 | R\$ 148,7900 |
| M3237 Película retrorrefletiva tipo III | m² | 0,40000000 | R\$ 240,1500 | R\$ 96,0600 |
| TOTAL MATERIAIS: | | | | R\$ 396,0410 |

| SERVIÇOS | UNID | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|--|------|------------|----------------|--------------------|
| 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | m² | 1,00000000 | R\$ 16,1500 | R\$ 16,1500 |
| TOTAL SERVIÇOS: | | | | R\$ 16,1500 |

| TRANSPORTE - TEMPO FIXO | UNIDADE | CODIGO | CONSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
|---|---------|---------|------------|----------------|----------------|
| M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914333 | 0,01178000 | R\$ 32,8700 | R\$ 0,3872 |
| M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 | 0,00044000 | R\$ 31,6600 | R\$ 0,0139 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA: 21/12/2023 | BDI: 25,59% |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA |
| | | HORA | MES |
| | | REF. | |
| | | 0,00% | 0,00% |
| | | 84,05% | 46,32% |
| | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------|------------|-------------|------------|
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | t | 5914655 | 0,00019000 | R\$ 31,6600 | R\$ 0,0060 |
| TRANSPORTE - TEMPO FIXO: | | | | | | R\$ 0,4071 |

| MOMENTO DE TRANSPORTE | | UND | QUANTIDADE | LN | | RP | | P | | CUSTO UNITÁRIO |
|-------------------------------|---|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------------------|
| | | | | DMT | R\$ | DMT | R\$ | DMT | R\$ | |
| M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0,01178000 | 0,00 | R\$ 1,1200 | 0,00 | R\$ 0,8900 | 0,00 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| M3235 | Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0,00044000 | 0,00 | R\$ 1,1200 | 0,00 | R\$ 0,8900 | 0,00 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| M3237 | Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0,00019000 | 0,00 | R\$ 1,1200 | 0,00 | R\$ 0,8900 | 0,00 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| MOMENTO DE TRANSPORTE: | | | | | | | | | | R\$ 0,0000 |
| Custo Direto Total: | | | | | | | | | | R\$ 450,0081 |
| VALOR: | | | | | | | | | | R\$ 450,01 |

1.4.4. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)

| Equipamento | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--|------------|------|-------------|----------------|-------------|
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (CHI) | SICRO NOVO | CHI | 0,17492991 | R\$ 54,0275 | R\$ 9,4510 |
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (CHP) | SICRO NOVO | CHP | 0,07496996 | R\$ 149,5433 | R\$ 11,2113 |
| TOTAL Equipamento: | | | | | | R\$ 20,6623 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|------------|------|-------------|----------------|-------------|
| M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | SICRO NOVO | kg | 0,69672084 | R\$ 24,3500 | R\$ 16,9652 |
| M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | SICRO NOVO | m | 2,99879844 | R\$ 18,1600 | R\$ 54,4582 |
| M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | SICRO NOVO | l | 0,25611738 | R\$ 23,9400 | R\$ 6,1315 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 77,5549 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|------------|------|-------------|----------------|-------------|
| P9808 | Carpinteiro | SICRO NOVO | h | 0,24989987 | R\$ 20,8352 | R\$ 5,2067 |
| P9822 | Pintor | SICRO NOVO | h | 0,12494994 | R\$ 24,6972 | R\$ 3,0859 |
| P9824 | Servente | SICRO NOVO | h | 0,24989987 | R\$ 16,8399 | R\$ 4,2083 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 12,5009 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | SICRO NOVO | t | 0,01919231 | R\$ 31,6600 | R\$ 0,6076 |
| 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | SICRO NOVO | t | 0,00069972 | R\$ 31,6600 | R\$ 0,0222 |
| 5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | SICRO NOVO | t | 0,00034986 | R\$ 31,6600 | R\$ 0,0111 |
| 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | SICRO NOVO | m³ | 0,00374850 | R\$ 375,3300 | R\$ 1,4069 |
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | SICRO NOVO | m³ | 0,05652735 | R\$ 34,2200 | R\$ 1,9344 |
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | SICRO NOVO | m³ | 0,05277885 | R\$ 13,6200 | R\$ 0,7188 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | R\$ 4,7010 |

| Transporte | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------|---|------------|------|-------------|----------------|------------|
| 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 1,1200 | R\$ 0,0000 |
| 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 1,1200 | R\$ 0,0000 |
| 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 1,1200 | R\$ 0,0000 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ID | DESCRIÇÃO | SICRO | UNID | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------------|---|------------|------|------------|------------|-------------------|
| 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,8900 | R\$ 0,0000 |
| 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,8900 | R\$ 0,0000 |
| 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,8900 | R\$ 0,0000 |
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | tkm | 0,00000000 | R\$ 0,7300 | R\$ 0,0000 |
| TOTAL Transporte: | | | | | | R\$ 0,0000 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 115,42 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA: 21/12/2023 | BDI: 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

06.201.00/ DER PLACA INDICATIVA DE OBRA (M²)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 4021 PLACA INDICATIVA DE OBRA | PRÓPRIA | M3 | 1,19418500 | R\$ 259,66 | R\$ 310,08 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 310,08 |
| VALOR: | | | | | R\$ 310,08 |

DER03.999.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M2)

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 03.999.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | PRÓPRIA | M2 | 1,11502010 | R\$ 189,80 | R\$ 211,63 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 211,63 |
| VALOR: | | | | | R\$ 211,63 |

0491002(DER-PB) FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (M)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| 2 (PRÓPRIO) MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | PRÓPRIA | M | 2,38301130 | R\$ 13,32 | R\$ 31,74 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 31,74 |
| VALOR: | | | | | R\$ 31,74 |

9050-Rampa Rampas de acessibilidade utilizadas nas pavimentações (utilizadas em calçadas com largura de 1,20 metros) (unid)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 74157/004 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | PRÓPRIA | M3 | 0,58000000 | R\$ 93,65 | R\$ 54,32 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 54,32 |
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,58000000 | R\$ 405,46 | R\$ 235,17 |
| 74245/001 - SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | PRÓPRIA | m² | 8,28000000 | R\$ 13,27 | R\$ 109,88 |
| 01-PROPRIO PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPAS DO PASSEIO PÚBLICO | PRÓPRIA | M² | 0,98000000 | R\$ 70,74 | R\$ 69,33 |
| TOTAL Serviço: | | | | | R\$ 414,38 |
| VALOR: | | | | | R\$ 468,70 |

1 (PROPRIO) PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA - DIRECIONAL E ALERTA 25X25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (M3)

| Geral | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 37 PROPRIO PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 25X25 CM | PRÓPRIA | UND | 16,00000000 | R\$ 2,00 | R\$ 32,00 |
| TOTAL Geral: | | | | | R\$ 32,00 |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,01000000 | R\$ 113,05 | R\$ 1,13 |
| 00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 7,50000000 | R\$ 0,69 | R\$ 5,18 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 6,31 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | R\$ 20,70 | R\$ 10,35 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,60000000 | R\$ 16,32 | R\$ 9,79 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 20,14 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 58,45 |

152 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (M2)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,02888889 | R\$ 16,32 | R\$ 0,47 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 0,47 |
| Transporte | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | PRÓPRIA | TXKM | 0,05777778 | R\$ 0,91 | R\$ 0,05 |
| TOTAL Transporte: | | | | | | R\$ 0,05 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 0,52 |

06/2020 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM (UNID)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---|--------|------|-------------|----------------|------------------|
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 0,40000000 | R\$ 0,20 | R\$ 0,08 |
| 00013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 81,10 | R\$ 81,10 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 81,18 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40000000 | R\$ 16,32 | R\$ 6,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | R\$ 6,53 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 87,71 |

Handwritten signature

Handwritten signature



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : | 21/12/2023 | BDI : | 25,59% | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO NOVO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE | R\$ 480.281,56 | 24,91 % | 24,95 % | 24,73 % | 25,42 % | 100,01 % |
| | | R\$ 119.638,14 | R\$ 119.830,25 | R\$ 118.773,63 | R\$ 122.087,57 | R\$ 480.329,59 | |
| | | R\$ 119.638,14 | R\$ 119.830,25 | R\$ 118.773,63 | R\$ 122.087,57 | R\$ 480.329,59 | |
| | | R\$ 480.281,56 | R\$ 119.638,14 | R\$ 239.468,39 | R\$ 358.242,02 | R\$ 480.329,59 | R\$ 480.329,59 |

Handwritten signature

Handwritten mark

COMPOSIÇÃO DO BDI



| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | 09/2023 |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|--------------|
| | DESPESAS INDIRETAS | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,80% |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02% |
| R | RISCOS | 0,50% |
| | TOTAL | 5,32% |

| | | |
|-------|------------------|--------------|
| | BENEFICIO | |
| S + G | GARANTIA/SEGUROS | 0,32% |
| L | LUCRO | 6,77% |
| | TOTAL | 7,09% |

| | | |
|----------|-----------------|---------------|
| I | IMPOSTOS | |
| | PIS | 0,65% |
| | COFINS | 3,00% |
| | ISS | 2,00% |
| | CPRB | 4,50% |
| | TOTAL | 10,15% |

BDI = 25,59%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Handwritten signature

Handwritten signature




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PB. | DATA : 21/12/2023 | BDI : 25,59% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE BOM BOM JESUS-PB. | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | SICRO | 2023/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/PB | SINAPI | 2023/08 COM DESONERAÇÃO | 84,05% | 46,32% | 09/2023 |
| | | PRÓPRIA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,02% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 4,31% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,96% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,02% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 9,64% | 7,33% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03% |
| | TOTAL | 46,76% | 17,04% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,53% | 3,45% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,24% | 3,23% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,99% | 2,28% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% |
| | TOTAL | 12,25% | 9,33% |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,86% | 2,86% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38% | 0,29% |
| | TOTAL | 8,24% | 3,15% |

A + B + C + D = 84,05% 46,32%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]